Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 800.466466 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276
info@gruppoveritas.it - **www.gruppoveritas.it**

Rif. **UNITÀ LOCALE RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE**

Mirano, 16 dicembre 2013

Prot. n° 81338 FF/ms

UFFICIO: ESTENSIONE RETI FOGNATURA

Spettabile Studio Tecnico
Arch. Stefano Rando
Via Colombo n° 21/A
30035 Mirano -Venezia-

Al Comune di Spinea
UFFICIO TECNICO
Via Roma n° 144
30038 Spinea –Venezia-

p.c. Al tecnico di Zona
SEDE

OGGETTO: **TRASMISSIONE DELLE PRESCRIZIONI DA ADOTTARSI PER L'ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO –BAFFO.**

ALLACCIAMENTO -BAFFO n° 103

Comune di: Spinea
Via Martiri della Libertà
LOCALITA': capoluogo

Con riferimento all'oggetto si trasmettono in allegato le prescrizioni per l'esecuzione dell'allacciamento (Baffo) alla fognatura nera.

Distinti Saluti.

Ing. Federica Fior
IL RESPONSABILE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

VERITAS S.p.A.
P.I. IVA VE 03341820276
Via di SCANTENIGO
n°2 - 30035 Mirano (Ve)

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 800.466466 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276
info@gruppoveritas.it - **www.gruppoveritas.it**

PARERE PREVENTIVO PER LA COSTRUZIONE DI ALLACCIAMENTO (BAFFO) ALLA FOGNATURA NERA

ALLACCIAMENTO Baffo N° 103

Tipo di Intervento: Posa tubazioni in GHISA Sferoidale per allacciamento (baffo) Ø 150

Via Martiri della Libertà
Comune di Spinea
Località: capoluogo

Ditta Committente: Da Lio Giovanni
Via Martiri della Libertà n° 45, 30038 –Spinea (Venezia)

Ditta Proprietaria: Da Lio Giovanni
Via Martiri della Libertà n.45, 30038 Spinea (Venezia)

Progettista: Arch. Stefano Rando
Via Colombo n° 21/A, 30035 Mirano (Venezia).

Direttore Dei Lavori: Arch. Stefano Rando
Via Colombo n° 21/A, 30035 Mirano (Venezia)

Con riferimento alla Vs. richiesta di parere preventivo Protocollo 79594 del 11 dicembre 2013, fatte salve le competenze delle Amministrazioni coinvolte dai lavori, eventuali diritti di terzi, riservati e rispettati, si esprime parere favorevole alla costruzione di un allacciamento di fognatura a condizione che:

1. Siano rispettate le disposizioni contenute nella Circolare n° 3/F dell'01/07/988 n° 8681 di Protocollo e successive modifiche di Veritas SpA Unità Locale Riviera del Brenta e Miranese;
2. I lavori siano eseguiti in conformità al progetto approvato;
3. Le eventuali camerette d'ispezione saranno circolare prefabbricate monolitica in c. l. s., resinata su tutta la superficie e stuccata nelle connessure, atta a essere collaudata a pressione ad aria (Metodo **L.D.** normativa UNI –EN- 1610 del 10/11/97), oppure ad acqua (metodo "**W**" normativa UNI-EN 1610 del 30/11/99); Il tronco di cono e la prolunga dovranno avere uno spessore minimo di cm. 12 (dodici) come previsto dalla norma 4034 parte prima del 1993
4. Le camerette monolitiche non potranno essere inferiore in nessun caso a cm. 80 di Ø interno;
5. L'allacciamento fognario (baffo), dovrà essere costruito in **ghisa sferoidale per fognatura di diametro interno non inferiore in nessun caso a mm. 150;** lo stesso dovrà essere collaudata a pressione ad aria (Metodo **L.D.** secondo normativa UNI –EN- 1610 del 10/11/97); inoltre ***L'inserimento degli stessi nelle camerette di ispezione di linea dovranno essere ortogonali o in direzione di flusso. Devono essere rettilinei, cioè privi di curve;***
6. Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura (in presenza di acqua), centrifugate e ricotte, conforme alla norma EN 598 **Classe K=7**, rivestite internamente con resina poliuretaniche o con malta di cemento alluminoso applicato per centrifugazione (UNI –ISO- 4197) ed esternamente con zinco e vernice epossidica (UNI-ISO 8179), giunto elastico automatico;
7. Eventuali deroghe ai materiali dovranno essere PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE;
8. Il collegamento privato alla rete fognaria di VERITAS SpA Unità Locale Riviera del Brenta e Miranese avviene tramite un pozzetto di interfaccia **(Mezza Vetta), posto ai limiti della proprietà;**
9. **Il Cliente è custode del mantenimento in efficienza del medesimo, ovvero della sua accessibilità e visibilità;**
10. **Prima dell'inizio effettivo delle opere di fognatura**, si avrà cura di far pervenire VERITAS SpA Unità Locale Riviera del Brenta e Miranese, al servizio Estensioni Reti Fognatura, la richiesta di conferma delle prescrizioni per consentire l'ammissibilità dell'intervento rispetto ad eventuali variazioni legali;
11. Prima di intervenire sulla rete aziendale si rende obbligatorio la comunicazione dell'inizio dell'intervento anche attraverso Fax allo scrivente ufficio;
12. E' Fatto divieto assoluto scaricare reflui di qualsiasi genere nelle condotte fognarie prima dell'avvenuto collaudo e la presa in carico necessaria per le autorizzazioni allo scarico;
13. Prescindendo dalla messa in quota del chiusino, si rammenta al committente la necessità di eseguire il ripristino stradale

secondo le indicazioni che il Comune vorrà impartire, fermo restante che l'utente rimane l'unico responsabile del ripristino stradale;

14. Il collaudo dell'allacciamento della fognatura, deve eseguito da un **ingegnere abilitato, o, dall'Ente di gestione.**

N.B.: L'utenza in oggetto verrà allacciato alla rete pubblica non costruita da VERITAS SpA Unità Locale Riviera del Brenta e Miranese, della quale la medesima non è in possesso di atti che certifichino la rispondenza alla **Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/77, Allegato 3 e 4.**

VERITAS SpA Unità Locale Riviera del Brenta e Miranese non è in possesso altresì di documentazioni sulle caratteristiche dei materiali usati, da comunque il proprio assenso, trattandosi in ogni caso, di un opera di bonifica del territorio.

VERITAS SpA Unità Locale Riviera del Brenta e Miranese, infine, nell'ambito delle sue prerogative e nel rispetto delle normative vigenti si riserva la facoltà di apportare modifiche alle prescrizioni già emanate, senza pregiudizio alcuno.

A lavori ultimati, per consentire la messa in funzione dell'allacciamento ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni allo scarico, si avrà cura di far pervenire a corredo della stessa pratica la seguente documentazione:

N° 5 copie della documentazione sotto elencata:

1. Disegni esecutivi dettagliati dell'intera opera eseguita - planimetria e profili quotati in scala adeguata;
2. Monografia quotata degli allacciamenti eseguiti in scala non inferiore a 1:500, numero civico dell'immobile e planimetria in scala 1:2000 della zona in dettaglio;
3. **Verbale di prova di tenuta ad aria** (Metodo L.D. normativa UNI –EN- 1610 del 10/11/97), ai sensi della **DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO DEL 04/02/1977 ALLEGATO 3 Punto 2.3** "Impianti di Trasporto" e successive modifiche ed integrazioni;
4. Dichiarazione di esercibilità da parte dell'Impresa Collaudatrice;
5. Dichiarazione dell'impresa esecutrice che le opere siano eseguite conformemente a quanto previsto dalla **DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO DEL 04/02/1977 ALLEGATO 4 punto 1 e 8 "Impianti di Fognatura"** e successive modifiche sulle canalizzazioni fognarie e sull'intersezione e/o parallelismo con condotte idriche;

Mirano, lì 16 dicembre 2013

Marco SEMENZATO
ESTENSIONE RETI FOGNATURA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

VERITAS S.p.A.
C.F. e P.IVA VE 03341820276
Sede di SCALTENIGO
Via Scaltenigo, 177 - 30035 Mirano (Ve)

Ing. Federica FIOR
IL RESPONSABILE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Per ulteriori informazioni contattare il	VERITAS SpA Unità Locale Riviera del Brenta e Miranese
ESTENSIONE RETI FOGNATURA	Marco SEMENZATO
Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 –	sede di SCALTENIGO Tel. 041.7291912 fax 041.7291920

ALLEGATO

SPETT. VERITAS S.P.A.
UNITÀ LOCALE RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE

ESTENSIONE RETI FOGNATURA
Marco Semenzato
Via Scaltenigo, 177

30030 Scaltenigo di Mirano (Venezia)

fax. 041.7291920
o mail msemenzato@gruppoveritas.it

_____ li,_____

Oggetto: **Comunicazione di inizio lavori**
Baffo n° 103
Allacciamenti "baffi" per: "Allacciamenti Fognari"
Comune Spinea Via Martiri della Libertà

Il sottoscritto _____ quale legale rappresentante della ditta _____ con sede in _____ Cap.____ Via _____ N°. _____ Tel._____ Fax _____ Cell. _____

Con riferimento al parere espresso ed alle prescrizioni in esso contenute con particolare riguardo del disciplinare per l'esecuzione della rete fognaria e allacciamenti.

Si comunica che in data _____ **VERRANNO INIZIATI I LAVORI** nel Comune di ***Spinea*** località ***capoluogo Via Martiri della Libertà*** concessionato dal Sindaco del Comune di *Spinea* con provvedimento N°. _____ del _____.

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI DI FOGNATURA:

Ditta _____ **Via** _____

Comune _____ **Responsabile della Squadra** _____ **cell.** _____.

Distinti saluti.

Firma

_____

Spett.le VERITAS SPA
c.a. Marco Semenzato
Via Scaltenigo 177
30035 MIRANO (VE)

FAX. 041.7291920
o
Mail: msemenzato@gruppoveritas.it

Oggetto: Allacciamento baffo n. 103.

IL sottoscritto Arch. Stefano Rando in qualità di Progettista della costruendo baffo di allacciamento, in Comune di: Spinea Via Martiri della Libertà, ha verificato ed accettato integralmente le prescrizioni riportate nel parere n. 103 rilasciato in data 16 dicembre 2013.

Sarà inoltre mia cura comunicare al Committente/Proprietario delle opere quanto prescritto nel sopracitato parere.

Distinti saluti.

_____
(firma e timbro)

CITTA' DI SPINEA - PROVINCIA DI VENEZIA

VERITAS

VERITAS S.p.A. UNITÀ LOCALE RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
Ai sensi del **Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152** e successive modifiche ed integrazioni fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi si esprime parere tecnico favorevole subordinandolo all'osservanza delle prescrizioni allegate.

16 DIC. 2013

Dolo, li

IL TECNICO
Ing FEDERICA FIOR

IL TECNICO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
SEZIONE A ARCHITETTO
STEFANO RANDO
N° 1469

Oggetto:

VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A) DENOMINATO "AREA DA LIO"

in Spinea, via Martiri della Libertà - C.T.: foglio 8 mappali 2468-2469

Ditta:

DA LIO GIOVANNI GIUSEPPE

Via Martiri della Libertà, 45 - 30038 SPINEA (VE) - c.f.: DLA GNN 33A27 I908G

Tavola n°:	Titolo tavola:
U	LOTTO B: PARERE NUOVI ALLACCIAMENTI FOGNARI "BAFFI"

File:	Comm. n°:	Vers.:	Sost.:	Dis.:	Scale:	Data:
201-tav_11.dwg	201/11	02		ap	1:200	12/2013

arch. STEFANO RANDO ing. OSVALDO STELLA
Via C.Colombo 21/A 30035 MIRANO (VE) - Tel. e fax: 041/432855 E-mail: ing.stella@tin.it

ESTRATTO MAPPA CATASTO TERRENI SCALA 1:2.000
COMUNE DI SPINEA

N.C.T.: Fg. 8: Mapp. 2468, 2469

STRADA PRIVATA AD USO PUBBLICO

PVC ∅160mm

BAGNO 4C/9C/14C/19C PT/P1/P2/P3
BAGNO 4F/9F/14F/19F PT/P1/P2/P3
CUCINA 4A/9A/14A/19A PT/P1/P2/P3
BAGNO 5C/10C/15C/20C PT/P1/P2/P3
BAGNO 5G/10G/15G/20G PT/P1/P2/P3
CUCINA 5A/10A/15A/20A PT/P1/P2/P3

BAGNO 3B/6B/13B/19B PT/P1/P2/P3
CUCINA 3A/8A/13A/18A PT/P1/P2/P3

B3
N° Alloggi 20

CUCINA 1A/6A/11A/16A PT/P1/P2/P3
BAGNO 1G/6G/11G/16G PT/P1/P2/P3
BAGNO 1C/6C/11C/16C PT/P1/P2/P3
CUCINA 2A/7A/12A/17A PT/P1/P2/P3
BAGNO 2C/7C/12C/17C PT/P1/P2/P3
BAGNO 2F/7F/12F/17F PT/P1/P2/P3

PVC ∅160mm

P

BAGNO 1B/5B/9B/13B PT/P1/P2/P3
CUCINA 1A/5A/9A/13A PT/P1/P2/P3
BAGNO 1E/6E/9E/13E PT/P1/P2/P3
CUCINA 4A/8A/12A/16A PT/P1/P2/P3
BAGNO 4B/8B/12B/16B PT/P1/P2/P3
BAGNO 4E/8E/12E/16E PT/P1/P2/P3

B2
N° Alloggi 16

BAGNO 2B/6B/10B/14B PT/P1/P2/P3
CUCINA 2A/6A/10A/14A PT/P1/P2/P3
CUCINA 3A/7A/11A/15A PT/P1/P2/P3
BAGNO 2E/6E/10E/14E PT/P1/P2/P3
BAGNO 3B/7B/11B/15B PT/P1/P2/P3
BAGNO 3E/7E/11E/15E PT/P1/P2/P3

PVC ∅160mm

BAFFO DI RACCORDO N°1
DA REALIZZARSI IN GHISA SFEROIDALE K7 Ø 150mm

BAFFO DI RACCORDO N°2
DA REALIZZARSI IN GHISA SFEROIDALE K7 Ø 150mm

BAFFO DI RACCORDO N°3
DA REALIZZARSI IN GHISA SFEROIDALE K7 Ø 150mm

aiuola
aiuola

CAMERETTA STRADALE ESISTENTE
CAMERETTA STRADALE ESISTENTE

linea bianca
linea bianca

via Martiri della Libertà

+000