F - RETE DISTRIBUZIONE TELEFONICA - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PIANO NORMA N. 16A

OD. C.M.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
COD. E.P.				Euro	Euro	
.P.11	Tubo corrugato: Fornitura e posa in opera tubo corrugato per passacavi, a parete doppia interno liscio, percorso sotto i marciapiedi o sede stradale, compreso scavo, rinterro in sabbia e misto costipati, collegamento ai pozzetti, getto protettivo negli incroci fra ENEL e TELECOM ed ogni altro onere per completare l'opera.					
2 A.P.11B	ø 125 mm per un solo tubo nello stesso scavo per impianto TELECOM					
	strada sud					
	10,00+10,00	20	,000			
	ml.	20	,000	17,00	340	, (
3 A.P.11E	ø 125 mm per due tubi entro lo stesso scavo per impianto TELECOM					
	strada sud					
	56,00+45,00+15,00+88,00	204	,000			
	15,00+5,00+55,00+75,00+57,00	207	,000			
	strada nord					
	5,00+75,00+(2x5,00)+75,00+60,00	225	,000			
	5,00+20,00+(2x15,00)+65,00+15,00	135	,000			
	Via Capitanio					
	15,00+70,00+70,00+15,00	170	,000			
	ml.	941	,000	21,00	19 761	, (
i.P.12	Pozzetti per linea telefonica: Fornitura e posa in opera di pozzetti rinforzati per linea TELECOM, compreso scavo, rinterro in misto macinato, collegamento alle tubazioni, chiusino in ghisa tipo D400 con scritta, adattamento alla sede stradale, esecuzione basamenti per colonnine lungo i marciapiedi ed ogni altro onere necessario.					
5 A.P.12A	Dimensioni 90 x 70 x 95					
	5	5	,000			
	cad.	5	,000	400,00	2 000)
6 A.P.12B	Dimensioni 80 x 125 x 95					
	8	8	000			
	cad.	8	,000	630,00	5 040)
						Ī
	TOTALE COMPUTO METRICO		1	Euro	27 141	1

Spinea, 22/07/2016