



A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI



LEGENDA

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso ciclabile



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1.



2.



3.



4.



5.



6.



10.a



10.b





C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1	C12b C7	Civico 92/ piazzale fruttivendolo / Assenza orientamento e segnaletica orizzontale 1. Pavimentazione street print nel piazzale 2. Zebrature nell'attraversamento via Rosmini	20	1,5	mq	30	€ 25,00	€ 750,00
			7	3	mq	21	€ 6,00	€ 126,00
2.1	A3 C7	Incrocio con via Frassinelli / Presenza dislivelli di raccordo del marciapiede e assenza segnaletica orizzontale nella sede stradale 1. Realizzazione raccordo in asfalto 2. Realizzazione zebratura	-	-	n	2	€ 123,00	€ 246,00
			2	6	mq	12	€ 6,00	€ 72,00
2.2	C2 C1	Attraversamento stradale rialzato adiacente via Frassinelli / Rafforzare sicurezza e identificazione con segnaletica podotattile e paletti parapetonali 1. Installazione segnaletica podotattile 2. Installazione paletti parapetonali	-	-	m	6	€ 50,00	€ 300,00
			-	-	n	4	€ 100,00	€ 400,00
3	C12b C14	Ristorante "Alle Rose" / Assenza del percorso e presenza segnaletica linea autobus sopresse 1. Pavimentazione street print nel piazzale 2. Ricollocazione segnaletica verticale	30	1,5	mq	45	€ 25,00	€ 1.125,00
			2	-	n	2	€ 62,00	€ 124,00
4	C14 C13 C7 C1 C2	Da via d'Azeglio a via Esuli Dalmati / Assenza percorso pedonale sul lato Nord-est dopo via Asseggiano e marciapiede lato Sud-ovest segnalato "ciclabile"/ Realizzazione attraversamento stradale per continuità percorso e sostituzione segnaletica per rendere il marciapiede "ciclopedonale" 1. Sostituzione segnaletica verticale 2. Installazione segnaletica verticale di attraversamento pedonale 3. Realizzazione zebrature per attraversamento pedonale 4. Installazione paletti parapetonali 5. Installazione segnali podotattili per attestamento attraversamento	-	-	n	6	€ 62,00	€ 372,00
			-	-	n	2	€ 123,00	€ 246,00
			3	8/2	mq	12	€ 6,00	€ 72,00
			-	-	n	4	€ 100,00	€ 400,00
			-	-	m	6	€ 50,00	€ 300,00
5	C1	Via Esuli Dalmati / Assenza paletti nell'intersezione 1. Installazione paletti parapetonali	4	-	n	4	€ 100,00	€ 400,00
6	B5b C7 C14	Laterale interna di via Rossignano / Pavimentazione degradata, assenza segnaletica orizzontale, segnaletica verticale incoerente / asfaltatura, zebrature, sostituzione cartelli 1. Strato di usura in asfalto 2. Realizzazione zebratura 3. Sostituzione segnaletica verticale "pista ciclabile" con "pista ciclopedonale"	3	10	mq	30	€ 6,90	€ 207,00
			3	10/2	mq	15	€ 6,00	€ 90,00
			-	-	n	2	€ 62,00	€ 124,00
7	C2 C1	Attraversamento stradale fronte "Parco delle Gemme" / Migliorare visibilità e sicurezza / segnaletica podotattile e paletti 1. Installazione strisce podotattili 2. Installazione paletti parapetonali	-	-	m	7	€ 50,00	€ 350,00
			4	-	n	4	€ 100,00	€ 400,00
8	C6 C5 C13 C11	Dal "Parco delle Gemme" a via Roma / Interferenza biciclette nel percorso pedonale / Spostamento ciclabile sul lato Est con ricollocazione parcheggi 1. Riposizionamento strisce 2. Formazione strisce gialle cm 15 per ciclabile 3. Fornitura e posa cartello pista ciclabile 4. Segnali orizzontali retroriflettenti "occhi di gatto"	-	-	m	250	€ 1,00	€ 250,00
			-	-	m	250	€ 0,56	€ 140,00
			-	-	n	2	€ 123,00	€ 246,00
			250	1/5	n	50	€ 13,00	€ 650,00
9	A2 C2 C1	Attraversamento pedonale prima di via Filanda / raccordo marciapiede lato Est e migliorare visibilità e orientamento 1. Realizzazione scivolo tipo B per raccordo marciapiede 2. Installazione strisce podotattili 3. Installazione paletti parapetonali	-	-	n	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00
			-	-	m	6	€ 50,00	€ 300,00
			-	-	n	4	€ 100,00	€ 400,00
10	B5c	Dal "Parco delle Gemme" a via Roma / pavimentazione sconnessa causa radici / rialzo pavimentazione con asfaltatura puntuale tratti dissestati 1. Conglomerato bituminoso per ricarica con strato di usura	2mq	n 6	mq	12	€ 162,00	€ 1.944,00
SOMMA								€ 11.034,00