A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI

LEGENDA

Parcheggio riservato

Percorso rilevato

Percorso pedonale assente

Attraversamento stradale

localizzazione intervento

1

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1a.

1b.

1c.

1d.

1e.

1f.

1g.

2.

3.

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	*CODICE*	*DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto***	*DIMENSIONE*		*U.M.*	*QUANTITA'*	*COSTO UNIT.*	*COSTO TOT*
			L/H/N	*LUNGH*				
1 (x7)	C2 C1	Attraversamenti stradali di viale Sanremo e viale Viareggio / Assenza segnaletica podotattile per intercettazione del percorso e dei paletti parapedonali per delimitzione dell'area di attestamento pedonale **1. segnaletica orizzontale: installazione segnali podotattili** **2. Installazione paletti parapedonali– 4 paletti ad attraversamento**	3 7	21 4	m n	63 28	€ 50,00 € 100,00	€ 3.150,00 € 2.800,00
2	C2 C1 C7	Fine area parcheggio / Assenza segnaletica podotattile e paletti nell'attraversamento frontale e assenza collegamento percorso pedonale **1. segnaletica orizzontale: installazione segnali podotattili** **2. installazione paletti su lato ovest** **3. Realizzazione zebrature per collegamento percorso tra rotonda e l'interno verso il Parco di via Murano**	- 4 2	3 - 12	m n m	3 4 24	€ 50,00 € 100,00 € 6,00	€ 150,00 € 400,00 € 144,00
3	C7 C1	Interno viale Viareggio in corrispondenza dei portici / Assenza zebratura nell'intersezione e assenza paletti per l'orientamento **1. Realizzazione zebratura nell'intersezione** **2. Installazione paletti per identificazione percorso**	5 4	3 -	m n	15 -	€ 6,00 € 100,00	90,00 400,00
		SOMMA						**€ 7.134,00**