



**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**



**LEGENDA**

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



localizzazione intervento





**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**

1



2



4



5



6



8



10



13



9



## C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1	D3	Incrocio con via Crea / attraversamento pedonale assente/ <b>realizzazione attraversamento pedonale su via Crea. NOTA: intervento da concertare con provincia</b>	-	-	n	2	€ 350,00	€ 700,00
	--	1. <b>installazione segnali acustici su impianto semaforico esistente</b>	-	-	n	2	€ 490,00	€ 980,00
	C7	2. <b>modifica semaforo esistente per installazione semafori pedonali con dispositivo di chiamata</b>	4	10/2	mq	20	€ 6,00	€ 120,00
	C12b	3. <b>segnaletica orizzontale: zebraure</b> 4. <b>individuazione e delimitazione aree di attestamento con segnaletca orizzontale in street print</b>	2	5mq	mq	10	€ 25,00	€ 250,00
2	B7	LATO DX: tratto di percorso sulla prima curva / restringimento puntuale percorso a 80 cm 1. <b>Allargamento marciapiede in betonelle</b>	0,5 m	10 m	ml	10	€ 60,00	€ 600,00
3	B8	LATO DX: intersezione con via Trieste / problema di discontinuità percorso 1. <b>Realizzazione pavimentazione a raso in betonelle</b>	2 m	10 m	mq	20	€ 54,00	€ 1.080,00
4	B8	LATO DX: intersezione con via Udine / problema di discontinuità percorso 1. <b>Realizzazione pavimentazione a raso in betonelle</b>	2 m	5 m	mq	10	€ 54,00	€ 540,00
5	B8	LATO SX: intersezione con via Gorizia / problema di discontinuità percorso 1. <b>Realizzazione pavimentazione a raso in betonelle</b>	2 m	5 m	mq	10	€ 54,00	€ 540,00
6	A3	LATO SX: tratto di strada fronte civico 21 / problema discontinuità percorso, presenza di due scalini 1. <b>Raccordo in asfalto h 3 - 4</b>	-	-	N	2	€ 123,00	€ 246,00
	C7	2. <b>Segnaletica orizzontale: zebraure</b>	2 m	12 m	mq	24	€ 6,00	€ 144,00
7	C2	Attraversamento frontale prima della 1° rotonda / migliorare orientamento 1. <b>Segnaletica orizzontale: installazione segnali podotattili per intercettazione attraversamento</b>	-	-	ml	7	€ 50,00	€ 350,00
	C1	2. <b>Installazione paletti parapetonali</b>	-	-	N	4	€ 100,00	€ 400,00
8	C1	LATO DX: tratto dopo intersezione con via Perugia / presenza di auto sul marciapiede, delimitare il percorso 1. <b>Installazione paletti parapetonali</b>	-	-	N	4	€ 100,00	€ 400,00
9	C2	Prima ROTONDA: tre attraversamenti / migliorare orientamento e identificazione aree attestamento pedonale 1. <b>Segnaletica orizzontale: installazione segnali podotattili per intercettazione attraversamento</b>	-	-	ml	21	€ 50,00	€ 1.050,00
	C1	2. <b>Installazione paletti parapetonali</b>	-	-	N	12	€ 100,00	€ 1.200,00
10	C12b	LATO DX: tratto dopo prima rotonda fino a intersezione con via Belluno / assenza percorso 1. <b>Segnaletica orizzontale con steret print</b>	2	25	ml	50	€ 25,00	€ 1.250,00
11	B7	LATO DX: tratto di percorso dalla prima alla seconda rotonda / tre restringimenti puntuale causa pali 1. <b>Allargamento marciapiede in betonelle</b>	-	40	ml	40	€ 60,00	€ 2.400,00
12	C2	Seconda ROTONDA: due attraversamenti / migliorare orientamento 1. <b>Segnaletica orizzontale: installazione segnali podotattili per intercettazione attraversamento</b>	-	-	ml	14	€ 50,00	€ 700,00
	C1	2. <b>Installazione paletti parapetonali</b>	-	-	N	8	€ 100,00	€ 800,00
13	C12b	LATO SX: tratto di percorso prima della piazza / percorso non protetto 1. <b>Segnaletica orizzontale con street print</b>	2	20	ml	40	€ 25,00	€ 1.000,00
14	C2	Attraversamento fronte piazza / migliorare orientamento e sicurezza 1. <b>Segnaletica orizzontale: installazione segnali podotattili per intercettazione attraversamento</b>	-	-	ml	7	€ 50,00	€ 350,00
	C1	2. <b>Installazione paletti parapetonali</b>	-	-	N	4	€ 100,00	€ 400,00
	C7	3. <b>Segnaletica orizzontale: zebraure</b>	2	15	mq	30	€ 6,00	€ 180,00
<b>SOMMA</b>								<b>€ 15.680,00</b>