



NOME E FUNZIONE	CIMITERO “SUD”	E25
INDIRIZZO	Via Matteotti	

	A	PA	NA	ASSENTE
PARCHEGGIO RISERVATO		X, percorso poco raccordato		
FERMATA AUTOBUS				

	<i>Barriera rilevata</i>	<i>Intervento richiesto</i>
<b>ACCESSO ESTERNO</b>		-
<b>SERVIZIO IGIENICO</b>	Non a norma	ristrutturazione bagno nella parte nuova
<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>	Assenza corrimano nelle scale dei colombari del cimitero vecchio	Installazione corrimani nelle scale (n. 12)
<b>PERCORSI INTERNI</b>	ACCESSO 3: breve percorso in ghiaia	Pavimentazione raccordo dall'accesso al viale interno pavimentato
<b>CORTILE/AREE ESTERNE</b>		-
<b>NOTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenti cinque ingressi – Parte nuova ha un lato accessibile</li> <li>• Primo piano cimitero, tombe di famiglia: accessibile tramite ASCENSORE su richiesta</li> <li>• Attraversamento fronte ingresso 3 - 4 e fermata autobus non sicuro – necessità rallentatori stradali (v. interventi via Matteotti).</li> <li>• Interferenza ciclabile che passa davanti al cimitero.</li> <li>• Ufficio custode non accessibile</li> </ul>	

<b>LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ</b>	<b>BUONO</b> fino a 2 n.c. rilevate	<b>SUFFICIENTE</b> da 3 a 5 n.c. rilevate	<b>INSUFFICIENTE</b> oltre 5 n.c. rilevate
---------------------------------	--	--	---

**PRIORITA'**

<i>criterio</i>	<i>max punti</i>	<i>punteggio</i>
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	2
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	2	2
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	0
Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	1
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
<b>somma</b>	<b>8</b>	<b>5</b>



## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



## DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

<i>COD</i>	<i>DESCRIZIONE (dove/intervento)</i>	<i>U.M.</i>	<i>QUANTITÀ</i>	<i>COSTO UNIT.</i>	<i>COSTO TOT</i>
E4	Installazione corrimani su scale	m	12x2	€ 30,00	€ 720,00
--	Riparazione	n.	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
B8	Pavimentazione percorsi in ghiaia con masselli in cls	mq	20x2	€ 54,00	€ 2.160,00
	<b>SOMMA</b>				<b>€ 4.380,00</b>